

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนลาดยาง Asphaltic หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะคลอง  
จากป้ายทางเข้าหมู่บ้าน-หน้าวัดหนองตะคลอง

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 135.00 เมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 190.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,815.00 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย  
(ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองตะคลอง หมู่ 1 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา

วันที่ 16 เดือนมกราคม 2562 ประมาณการเลขที่ ร.02 / 2562

ราคาน้ำมันคิดที่ราคา 25.00 - 25.99 บาท

เงินประกันผลงานหัก 0 %


ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %


รวมค่างานต้นทุน	366,226.74	=	1.3624	=	498,947.31
ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย		=	-	บาท	
รวมค่างานก่อสร้าง		=	498,947.31	บาท	
กำหนดราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น		=	498,000.00	บาท	

สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน

รายนามคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 76/2562 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562



( นายบุญครอง ปรachuชัยสกุล ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง



( นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล ) กรรมการกำหนดราคากลาง  
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร



( นายจักริน วารี ) กรรมการกำหนดราคากลาง  
หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค

(  ) เห็นชอบ

(  ) ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ 

( นางสาววรรณระภาค แซงทะเล )


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ลงชื่อ 

( นางสาวสุกัญญา ต้านกระโทก )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ลงชื่อ 

( นายจำเริญ เป้ากระโทก )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

สำเนาถูกต้อง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.5 ท


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  
 ประเภทงาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนลาดยาง Asphaltic  
 สถานที่ก่อสร้าง ป้ายทางเข้าหมู่บ้าน - หน้าวัดหนองตะคลอง หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะคลอง  
 ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 135.00 เมตร  
 ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 190.00 เมตร  
 หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,815.00 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร พร้อมป้ายโครงการจำนวน  
 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)


สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4/1 ท จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	366,226.74	1.3624	498,947.31	Factor F (ปกติ)
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2782	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3375	-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ประเภทงานอาคาร	-	1.3074	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			498,947.31	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			498,000.00	
	ตัวอักษร ( สีแสดเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน )				

ความยาวถนนทั้งโครงการ 1.435 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 347,000.00 บาท  
 ระยะเวลาก่อสร้าง 60.00 วัน

  
 .....  
 (นายบุญครอง ปราชญชัยสกุล)  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 .....  
 (นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 .....  
 (นายจักริน วารี)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง  


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนลาดยาง Asphaltic หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะคลอง จากป้ายทางเข้าหมู่บ้าน-หน้าวัดหนองตะคลอง  
 ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 135.00 เมตร  
 ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 190.00 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,815.00 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร  
 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองตะคลอง หมู่ 1 แบบเลขที่ ร.02 / 2562

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย×FN	ราคากลาง
1	ประเภทงานทาง							
	งานรื้อย้าย							
	1.1 งานกรุยทางลาดยาง	ตร.ม.	-	1.67	-	1.3624	2.27	-
2	งานดิน							
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	-	10.43	-	1.3624	14.20	-
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทาง							
	3.1.1 งานชุดรื้อทางหินคลุกเดิมพร้อมบดทับ	ตร.ม.	-	151.16	-	1.3624	205.94	-
	3.1.2 งานรองพื้นทางหินคลุก(เสริม) บดอัด	ลบ.ม.	-	384.10	-	1.3624	523.29	-
4	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	4.1 งานผิวทาง							
	4.1.1 Prime Coat & Tack Coat สำหรับผิวทาง							
	4.1.1(1) Tack Coat	ตร.ม.	1,815.00	11.00	19,965.00	1.3624	14.98	27,200.31
	4.1.1(2) Prime Coat	ตร.ม.	-	39.06	-	1.3624	53.21	-
	4.1.2 งานผิวทาง Asphaltic Concrete							
	4.1.2(1) งานผิวทาง Asphaltic Concrete Leveling Course ความหนา 4.00 ซม. (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.	1,815.00	179.92	326,554.80	1.3624	245.12	444,898.25
5	งานเบ็ดเตล็ด							
	5.1 งานเครื่องหมายจราจร							
	5.2.1 สีเหลือง กว้าง 0.10 ม. (ตี 1 ม. เว้น 3 ม.)	ตร.ม.	9.00	266.31	2,396.79	1.3624	362.82	3,265.38
	5.2.2 สีขาว กว้าง 0.10 ม. (ตีเส้นทึบ)	ตร.ม.	65.00	266.31	17,310.15	1.3624	362.82	23,583.34
	หมายเหตุ.....ราคานี้คิดจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาและกรุงเทพฯเดือนธันวาคม 2561				ราคาน้ำมันคิดที่ราคา 25.00 - 25.99 บาท			
	แหล่งหินผสม AC ปากช่องอยู่ห่างจากหน้างาน 120 กม.				แหล่งหินผสม AC ปากช่องอยู่ห่างจากหน้างาน 120 กม.			
	ยางผสม AC กทม. อยู่ห่างจากหน้างาน 257 กม.							
	<b>รวมค่างานต้นทุนงานทาง</b>				366,226.74			
	<b>FACTOR F</b>					1.3624		
	<b>เป็นเงินค่างานประเมิน</b>							498,947.28
	<b>ขอปรับลดราคาคิดเพียง</b>							498,000.00
								<b>สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน</b>

( นายบุญครอง ปรานัญชัยสกุล )  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายเศรษฐสิทธิ์ พิษย์กุล )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายจักริน วารี )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

**สำเนาถูกต้อง**