

ราคากลางงานก่อสร้าง

- โครงการ ปรับปรุงผิวจราจร จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 8 บ้านหนองตาก
- 1) จากหน้าวัดหนองตาก - หมู่บ้านน้ำผึ้งแลนด์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 173.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อยกว่า 519.00 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)
 - 2) จากบ้านนางนงค์ บุผา - เพชรพระนครฟาร์ม ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 180.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 234.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อยกว่า 2,304.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก 230.00 ลบ.ม. พร้อมตีเส้นจราจร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)
 - 3) จากแยก อบจ.(ศาลา 2) - โรงงานกระจก ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 202.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อยกว่า 1,414.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 112.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อยกว่า 672.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองตาก หมู่ 8 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา

วันที่ 16 เดือนมกราคม 2562 ประมาณการเลขที่ ร.06 / 2562

ราคาน้ำมันคิดที่ราคา 25.00 - 25.99 บาท

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

1,276,967.6 = 1.3624 = 1,739,740.64


ค่าป้ายโครงการ 3 ป้าย = - บาท

รวมค่างานก่อสร้าง = 1,739,740.64 บาท

กำหนดราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น = 1,739,000.00 บาท

หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

รายนามคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 80/2562 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562



(นายบุญครอง ปราชญ์ชัยสกุล) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง




(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล) กรรมการกำหนดราคากลาง
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร



(นายจักริน วารี) กรรมการกำหนดราคากลาง
หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค

สำเนาถูกต้อง



(/) เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นางสาววรรณระภาค แซงทะเล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

อนุมัติ

ลงชื่อ

(นายจำเริญ เป็ล้ากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ลงชื่อ


(นางสาวสุกัญญา ต้านกระโทก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

หมายเหตุ โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองตาคง หมู่ (จำนวน 3 สาย)

สำเนาถูกต้อง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 ประเภทงาน โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านหนองคาง หมู่
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองคาง หมู่ 8


- 1) จากหน้าวัดหนองคาง-หมู่บ้านน้ำผึ้งแลนด์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 173.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อยกว่า 519.00 ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)
- 2) จากบ้านนางนงค์ บุผา - เพชรพระนครฟาร์ม ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 180.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 234.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อยกว่า 2,304 .00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุก 230.00 ลบ.ม. พร้อมตีเส้นจราจร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)
- 3) จากแยก อบจ.(ศาลา 2) - โรงงานกระเจก ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 202.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อยกว่า 1,414 .00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 112.00 เมตรหรือพื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อยกว่า 72 .00 ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4/1 ท จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,276,967.59	1.3624	1,739,740.64	Factor F (ปกติ)
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2782	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3375	-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ประเภทงานอาคาร	-	1.3074	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,739,740.64	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,739,000.00	
ตัวอักษร (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)					

ความยาวถนนทั้งโครงการ 0.901 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,930,000.00 บาท
 ระยะเวลาก่อสร้าง 90.00 วัน


 (นายบุญครอง ปราชญชัยสกุล)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายจักริน วารี)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการ **ปรับปรุงผิวจราจรจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองตากง หมู่ 8**

- 1) จากหน้าวัดหนองตากง - หมู่บ้านน้ำผึ้งแลนด์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 173.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อยกว่า 519.00 ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)
- 2) จากบ้านนางนงค์ บุผา - เพชรพระนครฟาร์ม ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 180.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 234.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อยกว่า 2,304.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุก 230.00 ลบ.ม. พร้อมตีเส้นจราจร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)
- 3) จากแยก อบจ.(ศาลา 2) - โรงงานกระเจก ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 202.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อยกว่า 1,414.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 112.00 เมตรหรือพื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อยกว่า 72.00 ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)


ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562


สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองตากง หมู่ 8


แบบเลขที่ ร.06 / 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	ประเภทงานทาง							
	งานรื้อย้าย							
	1.1 งานกรูยทางกลางป่า	ตร.ม.	-	1.67	-	1.3624	2.27	-
2	งานดิน							
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	-	10.43	-	1.3624	14.20	-
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทาง							
	3.1.1 งานชุดรื้อทางหินคลุกเดิมพร้อมบดทับ	ตร.ม.	2,304.00	13.53	31,173.12	1.3624	18.43	42,470.25
	3.1.2 งานรองพื้นทางหินคลุก(เสริม) บดอัด	ลบ.ม.	230.00	384.10	88,343.00	1.3624	523.29	120,358.50
4	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	4.1 งานผิวทาง							
	4.1.1 Prime Coat & Tack Coat สำหรับผิวทาง							
	4.1.1(1) Tack Coat	ตร.ม.	2,605.00	11.00	28,655.00	1.3624	14.98	39,039.57
	4.1.1(2) Prime Coat	ตร.ม.	2,304.00	39.06	89,994.24	1.3624	53.21	122,608.15
	4.1.2 งานผิวทาง Asphaltic Concrete							
	4.1.2(1) งานผิวทาง Asphaltic Concrete Leveling Course ความหนา 4.00 ซม. (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.	2,605.00	179.92	468,691.60	1.3624	245.12	638,545.43
	4.1.2(2) งานผิวทาง Asphaltic Concrete Binder Course ความหนา 5.00 ซม. (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.	2,304.00	224.42	517,063.68	1.3624	305.74	704,447.55
5	งานเบ็ดเตล็ด							
	5.1 งานเครื่องหมายจราจร							
	5.2.1 สีเหลือง กว้าง 0.10 ม. (ตี 1 ม. เว้น 3 ม.)	ตร.ม.	18.20	266.31	4,846.84	1.3624	362.82	6,603.33
	5.2.2 สีขาว กว้าง 0.10 ม. (ตีเส้นทึบ)	ตร.ม.	181.00	266.31	48,202.11	1.3624	362.82	65,670.55
	หมายเหตุ.....ราคารับสต็อคคิดจากราคาพิกัดบัญชีจังหวัดนครราชสีมาและกรุงเทพฯเดือนธันวาคม 2561				ราคาน้ำมันคิดที่ราคา 25.00 - 25.99 บาท			
	แหล่งหินผสม AC ปากช่องอยู่ห่างจากหน้างาน 120 กม.				แหล่งหินผสม AC ปากช่องอยู่ห่างจากหน้างาน 120 กม.			
	ยางผสม AC กทม. อยู่ห่างจากหน้างาน 257 กม.							
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				1,276,967.59			
	FACTOR F					1.3624		
	เป็นเงินค่างานประเมิน							1,739,743.33
	ขอปรับลดราคาคิดเพียง							1,739,000.00

หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน
สำเนาถูกต้อง


 (นายบุญครอง ชาญชัยชุล)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายเชษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายจักริน วารี)
 กรรมการกำหนดราคากลาง