

รายงานสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ปรับปรุงถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะลุมปึก ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

- ก่อสร้างระบบระบายน้ำยาวไม่น้อยกว่า 145.00 ม.

- ก่อสร้างรั้วกันเขตทาง ยาวไม่น้อยกว่า 140.00 ม.

- ปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก จำนวน 1 แห่ง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองตะลุมปึก ม 2 บ้านหนองตะลุมปึก ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วันที่ 14 ก.พ. 2565 ประมาณการเลขที่ 540/2664

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

868,794.51 = 1.3039 = 1,132,821.16

ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย = - บาท

รวมค่างานก่อสร้าง = 1,132,821.16 บาท


กำหนดราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น = 1,132,821.00 บาท

หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 140/2565 ลงวันที่ 14 ก.พ. 2565




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนิกร ศิริอุดม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา




กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาววรรณะภักดิ์ แซงทะเล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา



กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุกัญ ปิณฑะดิษฐ์)
นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน



กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายทวีศักดิ์ เห่งสระเกษ)
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ
(นางสาววรรณะภักดิ์ แซงทะเล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ


ลงชื่อ
(นายนิกร ศิริอุดม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ลงชื่อ
(นายจำรูญ เป้ลากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
อนุมัติวันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง



(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะลุมบึก ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
แบบเลขที่	ร-40/2554 -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	อบต.หนองบัวศาลา
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	14 ก.พ. 2555

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	1,132,821.16	
2	งานก่อสร้างทาง สะพานและหรือท่อเหลี่ยม	-	
3	งานชลประทาน	-	
 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,132,821.16	
	ราคากลาง	1,132,821.00	
	ราคากลาง	หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน	

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ได้ตรวจสอบแล้ว สามารถใช้กำหนดราคากลางได้

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายนิกร ศิริอุดม)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาววรรณระภักดิ์ แซงทะเล)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสุกิจ ปินชะดิษฐ์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายทวีศักดิ์ เฟ็งสระเกษ)

ตำแหน่ง นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง
ลงชื่อ
(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ ๕๕๐/๒๕๖๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.หนองบัวศาลา

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2565

หน่วย/บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานกลุ่มงานวิศวกรรม	577,043.97	1.3039	752,407.64	
2	งานกลุ่มงานสถาปัตยกรรม	177,183.59	1.3039	231,029.68	
3	งานกลุ่มงานระบบไฟฟ้า	114,566.95	1.3039	149,383.85	
4	งานกลุ่มงานระบบสุขาภิบาล	-	-	-	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,132,821.16	

ลงชื่อ ๙๕๐)ประธานกรรมการ

(นายนิกร ศิริอุดม)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ลงชื่อ ๐๐๐) กรรมการ

(นางสาววรรณระพีภัค แซงทะเล)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ลงชื่อ ๐๐๐) กรรมการ

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ๐๐๐) กรรมการ

(นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์)

ตำแหน่ง นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ๐๐๐) กรรมการ

(นายทวีศักดิ์ เฟ็งสระเกษ)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะลุงปึก ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ 540/2664

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อบต.หนองบัวศาลา

คำนวณราคากลางโดย นายทวีศักดิ์ เห่งสระเกษ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

หน่วย/บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ควาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานโครงสร้างวิศวกรรม									
1	งานรื้อถอน								
	รื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.และ ผิวถนน คสล.	7.38	ลบ.ม.	-	-	600.00	4,428.00	4,428.00	รื้อขนไป
	รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	11.44	ตร.ม.	-	-	40.00	457.60	457.60	รื้อขนไป
	รื้อถอนชุดประตูเหล็ก	2.00	ชุด	-	-	744.00	1,488.00	1,488.00	รื้อกอง
	ชุดลอกรางระบายน้ำเดิม	14.40	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,425.60	1,425.60	รื้อกอง
2	งานปรับพื้นที่พร้อมตัดต้นไม้								
	- ถางป่าชุดต่อ (ขนาดหนัก)	531.80	ตร.ม.	-	-	5.51	2,930.22	2,930.22	
	- ปรับพื้นที่ (ขนาดกลาง)	142.45	ตร.ม.	-	-	3.67	522.79	522.79	
3	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	19.87	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,967.57	1,967.57	
4	งานวัสดุรอง (ทรายหยาบ)	42.43	ลบ.ม.	435.00	18,458.36	91.00	3,861.40	22,319.76	
5	งานคอนกรีตรองกันฐานราก (1:3:5)	7.73	ลบ.ม.	1,255.79	9,711.01	398.00	3,077.73	12,788.75	
6	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	6.1 วัสดุงานแบบหล่อคอนกรีต	234.91	ตร.ม.	165.20	38,807.85	133.00	31,243.03	70,050.88	(คิดค่าวัสดุ 70%)
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR...Ø 6 มม.	0.10	ตัน	26,942.83	2,686.12	4,100.00	408.76	3,094.87	
	SR...Ø 9 มม.	0.62	ตัน	24,909.64	15,511.23	4,100.00	2,553.07	18,064.30	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD...Ø 12 มม.	0.59	ตัน	24,364.32	14,276.97	3,300.00	1,933.73	16,210.70	
	SD...Ø 16 มม.	0.66	ตัน	24,045.59	15,943.91	3,300.00	2,188.13	18,132.04	
	-WIRE MESH 4 MM. ขนาด 0.10x0.30 ม.	551.10	ตร.ม.	37.47	20,648.23	5.00	2,755.50	23,403.73	
8	งานคอนกรีตโครงสร้าง (ลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม)	105.34	ลบ.ม.	1,796.22	189,208.07	436.00	45,926.84	235,134.91	
9	ลวดผูกเหล็ก	60.72	กก.	81.78	4,965.53	-	-	4,965.53	
10	เหล็กฉากหนา 6 มม. 50x50 มม.	22.88	ท่อน	939.25	21,490.04	268.00	6,131.84	27,621.88	26.80 กก./ท่อน
11	ท่อ คสล. ชั้น 3 คก. 0.60 ม.	146.00	ท่อน	682.24	99,607.04	140.00	20,440.00	120,047.04	
12	งานขุดดินบ่อพักและวางท่อ	151.92	ลบ.ม.	-	-	21.34	3,242.02	3,242.02	ขุดด้วยเครื่องจักร
รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม					451,314.35		125,729.62	577,043.97	

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายนิกร ศิริอุดม)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ลงชื่อกรรมการ

(นางสาววรรณชนก แขงทะเล)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ลงชื่อกรรมการ

(นายสุกิจ ปิ่นทะเลดิษฐ์)

ตำแหน่ง นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน

ลงชื่อกรรมการ

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อกรรมการ


(นายทวีศักดิ์ เห่งสระเกษ)


ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน


สำเนาถูกต้อง


(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสถาปัตยกรรม								
13	งานผนัง								
	14.1 งานผนังก่อ								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	24.38	ตร.ม.	104.88	2,556.53	80.00	1,950.00	4,506.53	
	- คานทับหลัง	4.25	ม.	82.96	352.56	44.00	187.00	539.56	
	14.2 งานปูนฉาบเรียบ								
	- งานปูนฉาบเรียบ	95.45	ตร.ม.	55.67	5,313.93	95.00	9,067.75	14,381.68	รวมงานจับเขียน
15	งานประตู - หน้าต่าง								
	18.1 งานประตู								
	- ป 1	1.00	ชุด	5,947.67	5,947.67	1,539.98	1,539.98	7,487.65	
	- ป 2	2.00	ชุด	9,855.57	19,711.13	2,313.66	4,627.33	24,338.46	
16	งานรั้ว								
	- รั้วเหล็กสำเร็จรูปกันแนวเขตทาง	129.00	ม.	737.26	95,106.54	38.22	4,930.00	100,036.54	
19	งานทาสี								
	- งานสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดภายนอก	109.77	ตร.ม.	43.87	4,815.45	34.00	3,732.10	8,547.55	
	- งานทาสีน้ำมัน	39.39	ตร.ม.	58.55	2,306.57	38.00	1,496.90	3,803.47	
	- งานตีเส้นจราจร	51.83	ตร.ม.	261.28	13,542.14	-	-	13,542.14	รวมค่าแรง
	รวมงานสถาปัตยกรรม				149,652.54		27,531.05	177,183.59	
20	งานติดตั้งโคมไฟฟ้า								
	- คอมมูฐานเสาไฟฟ้า400x700x800 มม.	7.00	ฐาน	2,785.98	19,501.87	94.62	662.35	20,164.22	
	- เสาไฟถนนและอุปกรณ์ สูง 6.00 ม.	7.00	ต้น	7,635.51	53,448.60	1,250.00	8,750.00	62,198.60	รวมค่าแรงติดตั้ง
	- โคม LED 100 w.	7.00	ชุด	1,960.75	13,725.23	-	-	13,725.23	
	- สาย NYY 3x2.5/1.5	237.49	ม.	22.43	5,326.88	15.00	3,562.35	8,889.23	
	- ท่อร้อยสายไฟฝังดินHDPE dia. 32 mm.	195.49	ม.	21.42	4,187.51	19.00	3,714.31	7,901.82	
	- แท่งกราวด์ 5/8 ยาว 2.4เมตร	1.00	แท่ง	1,687.85	1,687.85	-	-	1,687.85	
	รวมงานระบบไฟฟ้า				97,877.94		16,689.01	114,566.95	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายนิกร ศิริอุดม)
 ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา


ลงชื่อ  กรรมการ
 (นางสาววรรณระภักดิ์ แซงทะเล)
 ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์)
 ตำแหน่ง นายช่างผังเมืองปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายทวีศักดิ์ เฟ็งสระเกษ)
 ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ถ้าเนาถูกต้อง


 (นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)
 ผู้อำนวยการกองช่าง