ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ **วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสลิด - บ้านนายเสรี หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง**

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ประมาณการเลขที่ ๗๖๘/ 2564

ราคาน้ำมันคิดที่ราคา 32.00 - 32.99 บาท

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

	400,520.17	=	1.3607	=	544,987.80
ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย		=	-	**บาท**	
รวมค่างานก่อสร้าง		=	544,987.80	**บาท**	
กำหนดราคากลางเป็นเงิน		=	**544,987.80**	**บาท**	

ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์

รายนามคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 042 / 2565 ลงวันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๕

.....

(นายนิกร ศิริอุดม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาววรรธนะภัค แซงทะเล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายทวีศักดิ์ เพ็งสระเกษ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(✓) เห็นชอบ ( ) ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ .....

(นางสาววรรธนะภัค แซงทะเล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(✓) เห็นชอบ ( ) ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ .....

(นายนิกร ศิริอุดม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ลงชื่อ .....

(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

อนุมัติเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2565

สำเนาถูกต้อง

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง

ชื่อโครงการ **วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสลิด - บ้านนายเสรี หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง**

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60เมตร ,บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 10บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 170.00เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1ป้าย (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ปร. 4พ จำนวน แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	400,520.17	1.3607	544,987.80	Factor F (ปกติ)	
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
3	ประเภทงานชลประทาน				- เงินประกันผลงานหัก	0%
4	ประเภทงานอาคาร				- ดอกเบี้ยเงินกู้	5%
					- ภาษี	7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			544,987.80		
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			**544,987.80**		
	ตัวอักษร		(ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์)			

พื้นที่ถนนทั้งโครงการ 170.00 เมตร เฉลี่ยราคาละ 3,205.81 บาท/ม.

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

.....

(นายนิกร ศิริอุดม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาววรรธนะภัค แซงทะเล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายทวีศักดิ์ เพ็งสระเกษ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสลิด - บ้านนายเสรี หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60เมตร ,บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 10บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 170.00เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง แบบเลขที่ ๙.๖๘ / 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
	ประเภทงานทาง							
1	งานรื้อย้าย							
	1.1 งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	176.80	1.76	311.16	1.3607	2.39	423.39
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมความหนา 0.15ม.	ตร.ม.	176.80	115.45	20,411.56	1.3607	157.09	27,774.00
2	งานดิน							
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดทับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	-	11.14	-	1.3607	15.15	-
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทาง							
	3.1.1 งานรองพื้นทางหินคลุกบดทับแน่น	ลบ.ม.	-	596.63	-	1.3607	811.83	-
	3.1.2 งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	8.34	540.42	4,507.10	1.3607	735.34	6,132.81
4	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	4.1 งานผิวทาง							
	4.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1.1(1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	166.80	348.30	58,096.44	1.3607	473.93	79,051.82
	4.1.1(2) Expansion Joint	ม.	-	159.82	-	1.3607	217.46	-
	4.1.1(3) Contraction Joint	ม.	34.32	131.23	4,503.81	1.3607	178.56	6,128.33
	4.1.1(4) Longitudinal Joint	ม.	170.00	60.21	10,235.70	1.3607	81.92	13,927.71
	4.2.1 งานไหล่ทาง							
	4.2.1(1) งานไหล่หินคลุกทางบดทับแน่น ความหนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	-	354.01	-	1.3607	481.70	-
5	งานระบบระบายน้ำ							
	5.1 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น3 ยาว1ม. ศก.0.60ม.	ม.	160.00	1,283.45	205,352.00	1.3607	1,746.39	279,422.46
	5.2 บ่อพักน้ำทิ้ง คสล. พร้อมฝา คสล.	บ่อ	10.00	9,710.24	97,102.40	1.3607	13,212.72	132,127.23
	หมายเหตุ : ราคาน้ำมันดีเซลที่ราคา 32.00 - 32.99 บาท / ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือนเมษายน ปี2565 และราคาสืบ							
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				400,520.17			
	FACTOR F					1.3607		
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ							544,987.80
					ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์			

(นายนิกร ศิริอุดม) ประธานกรรมการฯ

(นางสาววรรธนะภัค แซ่งทะเล) กรรมการฯ

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล) กรรมการฯ

(นายทวีศักดิ์ เพ็งสระเกษ) กรรมการฯ

(นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์) กรรมการฯ

สำเนาถูกต้อง

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง