

ราคาากลางงานก่อสร้าง


โครงการ ปรับปรุงอาคารศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะลุมปึกใหม่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะลุมปึก ในเขต อ.ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา

วันที่ 22 สิงหาคม 2565	ประมาณการเลขที่ ๖๒ / ๕๖๒4	ราคาน้ำมันคิดที่ราคา 35.00 - 35.99 บาท
		เงินประกันผลงานหัก 0 %
		ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	273,634.28 =	1.3056 = 357,256.92
ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย	=	- บาท
รวมค่างานก่อสร้าง	=	357,256.92 บาท
กำหนดราคากลางเป็นเงิน	=	357,256.92 บาท

สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสองสตางค์

รายนามคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ ๒๘๑ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ 22 ส.ค. 2565



(นายนิกร ศิริอุดม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(นางสาววรรณะภักดิ์ แสงทะเล)

กรรมการกำหนดราคากลาง




(นายสุกิจ ปิมทะสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายนิพนธ์ เทพิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ 

(นางสาววรรณะภักดิ์ แสงทะเล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ลงชื่อ 

(นายจำเริญ เป้ลากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

อนุมัติ วันที่ 23 ก.ย. 2565


เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ 

(นายนิกร ศิริอุดม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

สำเนาถูกต้อง



(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะลุงปึกใหม่

ปรับปรุงอาคาร มีขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร ยกกระดานพื้นสูง 0.07 เมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะลุงปึก ในเขต อบต. ต.หนองบัวศาลา

แบบเลขที่ ๖.๒ /2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

คำนวณราคาโดย นายนิพนธ์ เทพิน

ประมาณการเมื่อ 22 สิงหาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน								
	งานขุดดิน								
	- ดินขุด	12.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,500.00	1,500.00	
	- ทราหยาบรองกันหลุม	0.43	ลบ.ม.	290.00	125.28	91.00	39.31	164.59	ราคาสืบ
	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	6.580	ลบ.ม.	1,796.22	11,819.13	391.00	2,572.78	14,391.91	ฐานราก, คานคอดิ.
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 180 ksc	0.432	ลบ.ม.	1,704.49	736.34	398.00	171.94	908.28	
	- เหล็ก RB 6 มม.	111.98	กก.	26.73	2,993.23	4.10	459.12	3,452.34	
	- เหล็ก DB 12 มม.	405.36	กก.	24.73	10,024.55	3.30	1,337.69	11,362.24	
	- ลวดผูกเหล็ก	9.31	กก.	86.92	809.23	-	-	809.23	
	- ไม้แบบ หล่อคอนกรีต	36.20	ตร.ม.	336.75	12,190.35	133.00	4,814.60	17,004.95	คิด 50 % ของราคา
	งานพื้น								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	5.14	ลบ.ม.	1,796.22	9,232.57	391.00	2,009.74	11,242.31	
	- WIRE MESH ขนาด 4 มม. @ 0.20x0.20 ม	73.50	ตร.ม.	32.70	2,403.45	5.00	367.50	2,770.95	ราคาวัสดุหัก 7 %
	- กระเบื้องปูพื้น ขนาด 8"x8"	122.50	ตร.ม.	281.76	34,515.60	158.00	19,355.00	53,870.60	
	- พื้นขัดหยาบ	73.50	ตร.ม.	-	-	30.00	2,205.00	2,205.00	
	งานโครงสร้างหลังคาประกอบเหล็กรูปพรรณ								
	โครง TRUSS 1								
	- ท่อเหล็ก 2"x 2.3 มม. ยาว 6.00 เมตร /19.74 กก.	13.42	ท่อน	730.84	9,807.87	-	-	9,807.87	ราคาวัสดุหัก 7 %
	- ท่อเหล็ก 1"x 2.3 มม. ยาว 6.00 เมตร/10.80 กก.	5.00	ท่อน	355.14	1,775.70	-	-	1,775.70	ราคาวัสดุหัก 7 %
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็ก	318.91	กก.	-	-	12.00	3,826.92	3,826.92	รวมลวดเชื่อม
	รวมยอดยกไป				96,433.29		38,659.59	135,092.89	

(นายนิกร ศิริอุดม)

(นางสาววรรณะภักดิ์ แซงทะเล)

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

(นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์)

(นายนิพนธ์ เทพิน)

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

สำเนาถูกต้อง

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะลุงปึกใหม่
 ปรับปรุงอาคาร มีขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร ยกตัวพื้นสูง 0.07 เมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะลุงปึก ในเขต อบต. ต.หนองบัวศาลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
 จำนวนราคาโดย นายนิพนธ์ เทพิน ประมาณการเมื่อ 22 สิงหาคม 2565

แบบเลขที่ ฝ.๕1 /2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				96,433.29		38,659.59	135,092.89	
	งานโครงสร้างหลังคาประกอบเหล็กรูปพรรณ								
	โครง TRUSS 2								
	- ท่อเหล็ก 2"x 2.3 มม. ยาว 6.00 เมตร/19.74 กก.	28.73	ท่อน	730.84	20,997.03	-	-	20,997.03	
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็ก	567.13	กก.	-	-	12.00	6,805.56	6,805.56	รวมลวดเชื่อม
	- เหล็กซี100x50x20x2.3 mm. /24.36 กก.	17.50	ท่อน	900.00	15,750.00	-	-	15,750.00	ราคาพาณิชย์
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 1 1/2"x1 1/2" / 15.72 กก.	4.00	ท่อน	278.50	1,114.00	-	-	1,114.00	
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็ก	489.18	กก.	-	-	12.00	5,870.16	5,870.16	รวมลวดเชื่อม
	- กระเบื้องหลังคาลอนคู่ (50x120x0.5 ซม.)	136.80	ตร.ม.	36.45	4,986.36	45.00	6,156.00	11,142.36	สีเทาซีเมนต์
	- แผ่นเพททหัวเสา 8"x8" หน้า 4.0 มม.	6.00	แผ่น	76.80	460.80	-	-	460.80	
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.	84.00	ตร.ม.	177.00	14,868.00	100.00	8,400.00	23,268.00	
	- แผ่นสเมาร์ทบอร์ด (ปิดด้านหน้า)	4.00	แผ่น	125.24	500.96	-	-	500.96	
	งานไฟฟ้า								
	- โคมฝังฝ้า Led.panel 40w.	6.00	ชุด	629.91	3,779.46	135.00	810.00	4,589.46	
	- สวิตช์ ทางเดียว	3.00	ชุด	29.91	89.73	80.00	240.00	329.73	
	- บล็อกลอย 2x4	3.00	ชุด	11.22	33.66	-	-	33.66	
	- หน้ากากปิดสวิตช์ และปลั๊ก 2x4	3.00	ชุด	17.76	53.28	-	-	53.28	
	- สายไฟฟ้า THW 2.5 Sp.mm	1.00	ม้วน	863.55	863.55	700.00	700.00	1,563.55	1 ม้วน / 100 เมตร
	- ชุดเต้ารับ 3ขา สีขาว	3.00	ชุด	86.92	260.76	-	-	260.76	
	- กิ๊บจับสายไฟ (อลูมิเนียม)	10.00	กล่อง	10.29	102.90	-	-	102.90	
	- หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 10 w	1.00	ชุด	82.24	82.24	-	-	82.24	
	- สาย IEC 01(THW) ขนาด 16 Sp.mm.	30.00	ม.	31.78	953.40	20.00	600.00	1,553.40	
	รวมยอดยกไป				161,329.43		68,241.31	229,570.74	

(นายนิกร ศิริอุดม)

(นางสาววรรณระกิด แซงทะเล)

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

(นายสุกิจ ปิมพะดิษฐ์)

(นายนิพนธ์ เทพิน)

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะลุงปึกใหม่

ปรับปรุงอาคาร มีขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร ยกกระดานพื้นสูง 0.07 เมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะลุงปึก ในเขต อบต. ต.หนองบัวศาลา

แบบเลขที่ 1-21 /2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

คำนวณราคาโดย นายนิพนธ์ เทพิน

ประมาณการเมื่อ 22 สิงหาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				161,329.43		68,241.31	229,570.74	
	งานสี								
	- สีทาภายใน	42.00	ตร.ม.	40.62	1,706.04	30.00	1,260.00	2,966.04	
	- สีทาภายนอก	42.00	ตร.ม.	47.86	2,010.12	34.00	1,428.00	3,438.12	
	งานฉาบ (เสา)								
	เสาขนาด 0.20x0.20 x 6 ต้น สูง 3.50 เมตร	16.80	ตร.ม.	48.14	808.75	100.00	1,680.00	2,488.75	
	งานขยาย - ต่อเติมห้องน้ำ								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 1:2:4 (240 ksc)	1.50	ลบ.ม.	1,769.22	2,653.83	391.00	586.50	3,240.33	
	- งานปูกระเบื้อง ขนาด 8"x8"	10.50	ตร.ม.	281.76	2,958.48	158.00	1,659.00	4,617.48	
	- งานก่อผนัง	25.65	ตร.ม.	103.29	2,649.39	80.00	2,052.00	4,701.39	
	- งานฉาบ	51.30	ตร.ม.	48.14	2,469.58	82.00	4,206.60	6,676.18	
	- กระเบื้องหลังคาลอนคู่ (50x120x0.5 ซม.)	14.40	ตร.ม.	36.45	524.88	45.00	648.00	1,172.88	พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
	- ติ่งบำบัด	1.00	ถัง	3,504.68	3,504.68	252.90	252.90	3,757.58	พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
	- ประตูไม้เนื้อแข็ง พร้อมวงกบ 80x200 ซม.	1.00	บาน	2,280.00	2,280.00	100.00	100.00	2,380.00	พร้อมวงกบ + อุปกรณ์
	- ประตูห้องน้ำ (PVC.) ขนาด 70x180 ซม.	1.00	บาน	1,074.77	1,074.77	100.00	100.00	1,174.77	พร้อมวงกบ + อุปกรณ์
	- โถส้วมชักโครก มีถังพักน้ำ เคลือบขาว	1.00	ชุด	2,514.02	2,514.02	450.00	450.00	2,964.02	พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
	- ติ่งบ่อเกรอะ-บ่อซึม ขนาด 80 ซม.	8.00	ถัง	130.00	1,040.00	-	-	1,040.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียม 1.10x1.20 ม.	1.00	ชุด	2,327.11	2,327.11	-	-	2,327.11	
	- บล็อกแก้ว	10.00	อัน	46.73	467.30	-	-	467.30	
	- ฝ้าฉาบเรียบ	3.00	อัน	120.00	360.00	-	-	360.00	
	- แท่งกราวด์ ยาว 2.40 ม.	1.00	แท่ง	191.59	191.59	100.00	100.00	291.59	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				183,969.95		82,214.31	273,634.28	
				(ตัวอักษร)					(สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบสี่บาทยี่สิบแปดสตางค์)

(นายนิกร ศิริอุดม)

ประธานกรรมการ

(นางสาววรรณะภักดิ์ แซงทะเล)

กรรมการ

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

กรรมการ

(นายสุกิจ ปิมพะดิษฐ์)

กรรมการ

(นายนิพนธ์ เทพิน)

กรรมการ

ผู้อำนวยการ

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง