




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาบปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขุมล ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองปลิงใหม่ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงาน เจ้าขอโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๖๐๒,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาบปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร แบบฝาบปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ บ่อ มีความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๑.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๒๒,๒๘๖.๐๖ บาท
(ทกแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบหกบาทหกสตางค์)
๕. บัญชีงบประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑. แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๕.๒. แบบบัญชีกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลาที่ ๑๒๔๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๑. น.ส.สุกัญญา	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ	ประธานกรรมการ
๒. น.ส. วรธนะภัก	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ	กรรมการ
๓. นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔. นายทวีศักดิ์ เฟ็งสระเกษ	ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ	กรรมการ
๕. นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์	ตำแหน่ง นายช่างผังเมือง	กรรมการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา


(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นางสาววรธนะภัก (แขงทะเล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา


(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายทวีศักดิ์ เฟ็งสระเกษ)
นายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์)
นายช่างผังเมือง

(นายเศรษฐสิทธิ์...


 (นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นางสาววรรณะภักดิ์ แขงทะเล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ความเห็นปลัด อบต.

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ เพราะ.....



(นางสาวสุกัญญา ด่านกระโทก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ความเห็น/คำสั่งนายก

- อนุมัติ แจ้งงานพัสดุดำเนินการจ้างตาม
 ระเบียบพัสดุดต่อไป



(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

อนุมัติเมื่อวันที่..... ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๖

แบบ บก.๐๑ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ
 คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสุขกมล ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองปลิงใหม่)

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสุขุมล 1 หมู่ 9 บ้านหนองปลิงใหม่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลิงใหม่ ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566	ประมาณการเลขที่ 519 / 2566	ราคาน้ำมันคิดที่ราคา 30.00 - 30.99 บาท
		เงินประกันผลงานหัก 0 %
		ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	456,154.57	= 1.3642 = 622,286.06
ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย	=	- บาท
รวมค่างานก่อสร้าง	=	622,286.06 บาท
กำหนดราคากลางเป็นเงิน	=	622,286.06 บาท

หกแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบหกบาทหกสตางค์

รายนามคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ ๑๒๔๑ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ 23 พ.ย. 2566

(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววรรณะภักดิ์ แซงทะเล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทวีศักดิ์ เฟ็งสระเกษ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นางสาววรรณะภักดิ์ แซงทะเล)

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ลงชื่อ

(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๖

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว Y พร้อมฝาบปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสุขุมล 1 หมู่ 9 บ้านหนองปลิงใหม่

รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว Y พร้อมฝาบปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร แบบฝาบปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 12 บ่อ มีความยาวรวมไม่น้อยกว่า 181.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)

ประมาณราคา เมื่อวันที่

28 พฤศจิกายน 2566

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลิงใหม่

แบบเลขที่ 519 / 2566

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	ประเภทงานทาง งานวางระบายน้ำ คสล.							
1.1	งานวางระบายน้ำ คสล. รูปตัว Y พร้อมฝาบปิด คสล.	ม.	169.00	2,059.20	348,004.80	1.3642	2,809.16	474,748.14
2	งานบ่อพัก คสล.							
2.1	บ่อพักน้ำทิ้ง คสล. พร้อมฝาบ คสล.	บ่อ	12.00	8,313.64	99,763.68	1.3642	11,341.46	136,097.61
3	งานรื้อย้าย							
3.1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม หนา 0.15ม. พร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	72.40	115.83	8,386.09	1.3642	158.01	11,440.30
หมายเหตุ : ราคาน้ำมันคิดที่ราคา 30.00 - 30.99 บาท / ราคาเงินค่าวัสดุก่อสร้าง พาณิชยจังหวัดนครราชสีมา เดือนตุลาคม ปี2566 และราคาสีบ								
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง FACTOR F				456,154.57	1.3642		
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ							622,286.06
					หกแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบหกบาทหกสตางค์			

นางสาวสุกัญญา คำกระโทก
ประธานกรรมการฯ

(นางสาววรรณระมิต แซงทะเล)
กรรมการฯ

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)
กรรมการฯ

(นายทวีศักดิ์ เห่งสระเกษ)
กรรมการฯ

(นายสุกิจ บิณทะดิษฐ์)
กรรมการฯ