

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านวัชรปราณี - บ้านพุทธรักษา หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาคง ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๖๗๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๔๐,๓๑๒.๕๔ บาท  
(ทกแสนสี่หมื่นสามร้อยสิบสองบาทห้าสิบลีสตางค์)


## ๕. บัญชีงบประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

- ๕.๑. แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
- ๕.๒. แบบบัญชีกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.๔)


## ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลาที่ ๔๔๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

- |                             |                                       |               |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|
| ๑. น.ส.สุกัญญา ต่านกระโทก   | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ    | ประธานกรรมการ |
| ๒. น.ส. วรธนะภักดิ์ แสงทะเล | ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ | กรรมการ       |
| ๓. นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล  | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง            | กรรมการ       |
| ๔. นายสุรชัย ศิริรัตน์      | ตำแหน่ง นายช่างโยธา                   | กรรมการ       |
| ๕. นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์      | ตำแหน่ง นายช่างผังเมือง               | กรรมการ       |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ  
(นางสาวสุกัญญา ต่านกระโทก)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา


(ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
(นางสาววรธนะภักดิ์ แสงทะเล)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
(นายสุรชัย ศิริรัตน์)  
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
(นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์)  
นายช่างผังเมือง

  
(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล  
ผู้อำนวยการกองช่าง


พ.จ.ต.   
(สมนึก ชื่นอิสรา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ความเห็นปลัด อบต.

เห็นชอบ  
 ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

.....



(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ความเห็น/คำสั่งนายก

- อนุมัติ แจ้งงานพัสดุดำเนินการจ้างตาม  
ระเบียบพัสดุต่อไป



(นายจำเรญ เป็ล้ากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

อนุมัติเมื่อวันที่..... ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๖

แบบ บก.๐๑ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านวัชรปราณี - บ้านพุทธรักษา หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาก)

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านวัชรปราณี - บ้านพุทธรักษา หมู่ 8 บ้านหนองตาก

สถานที่ดำเนินการ หมู่ 8 บ้านหนองตาก

ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา

วันที่ 2 มิถุนายน 2566

ประมาณการเลขที่ ๙๖V 2565

ราคาน้ำมันคิดที่ราคา 32.00 - 32.99 บาท

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

469,988.65 = 1.3624 = 640,312.54

ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย = - บาท

รวมค่างานก่อสร้าง = 640,312.54 บาท

กำหนดราคากลางเป็นเงิน = 640,312.54 บาท

หกแสนสี่หมื่นสามร้อยสิบสองบาทห้าสิบลีสี่สตางค์

รายนามคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ ... ๓๔๒๖ ลงวันที่ ๒ มิ.ย. 2566

(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววรรณะภักดิ์ แสงทะเล) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรชัย ศิริรัตน์) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์) กรรมการกำหนดราคากลาง

( / ) เห็นชอบ ( ) ไม่เห็นชอบ  
ลงชื่อ .....  
(พ.จ.ต.สมนึก ชื่นอัสรา)

( / ) เห็นชอบ ( ) ไม่เห็นชอบ  
ลงชื่อ .....  
(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา  
ลงชื่อ .....  
(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา  
อนุมัติเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2566

สำเนาถูกต้อง  
(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ             องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  
 ประเภทงาน             งานก่อสร้างทาง  
 สถานที่ก่อสร้าง         หมู่ 8 บ้านหนองตาคง  
 ชื่อโครงการ             ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านวิชัยปราณี - บ้านพุทธรักษา หมู่ 8 บ้านหนองตาคง

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 228.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,140.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม     ปร. 4                     จำนวน             1             แผ่น

   ปร. 4พ                     จำนวน             0             แผ่น

ประมาณราคา     เมื่อวันที่     2 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	469,988.65	1.3624	640,312.54	Factor F (ปกติ)
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				- เงินล่วงหน้าจ่าย             0%
3	ประเภทงานชลประทาน				- เงินประกันผลงานหัก         0%
4	ประเภทงานอาคาร				- ดอกเบี้ยเงินกู้                     6%
					- ภาษี                                     7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			640,312.54	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			640,312.54	
		ตัวอักษร		( ทกสสนสี่หมีนสามร้อยสิบสองบาทห้าสิบสี่สตางค์ )	

พื้นที่ถนนทั้งโครงการ             1,140.00 ตารางเมตร     เฉลี่ยราคาละ             561.68     บาท/ตร.ม.

ระยะเวลาก่อสร้าง             60     วัน

**สำเนาถูกต้อง**

.....  
 (นางสาวสุกัญญา ด่านกระโทก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....  
 (นางสาววรรณะภักดิ์ แซงทะเล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....  
 (นายสุรชัย ศิริรัตน์)

.....  
 (นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....  
 (นายสุภกิจ ปิณฑะดิษฐ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านวิชาปราณี - บ้านพุทธรักษา หมู่ 8 บ้านหนองตาแดง

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 228.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,140.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 บ้าย (ตามแบบที่ อ-๒๖๑. กำหนด)

ประมาณราคา เมื่อวันที่

2 มิถุนายน 2566

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 8 บ้านหนองตาแดง

แบบเลขที่ ก.๒๖/ 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	ประเภทงานทาง							
	งานรื้อย้าย							
	1.1 งานกรูยทางกลางป่า	ตร.ม.	1,140.00	1.76	2,006.40	1.3624	2.39	2,733.51
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมความหนา 0.15ม.	ตร.ม.	-	115.45	-	1.3624	157.28	-
2	งานดิน							
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดทับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	-	11.14	-	1.3624	15.17	-
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทาง							
	3.1.1 งานรองพื้นทางหินคลุกบดทับแน่น	ลบ.ม.	-	354.02	-	1.3624	482.31	-
	3.1.2 งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	57.00	484.84	27,635.88	1.3624	660.54	37,651.12
4	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	4.1 งานผิวทาง							
	4.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280กก./ตร.ซม.)							
	4.1.1(1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,140.00	357.17	407,173.80	1.3624	486.60	554,733.58
	4.1.1(2) Expansion Joint	ม.	10.00	146.70	1,467.00	1.3624	199.86	1,998.64
	4.1.1(3) Contraction Joint	ม.	100.00	118.76	11,876.00	1.3624	161.79	16,179.86
	4.1.1(4) Longitudinal Joint	ม.	228.00	55.11	12,565.08	1.3624	75.08	17,118.66
	4.2.1 งานไหล่ทาง							
	4.2.1(1) งานไหล่หินคลุกทางบดทับแน่น ความหนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	20.52	354.02	7,264.49	1.3624	482.31	9,897.14
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				469,988.65			
	FACTOR F					1.3624		
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ							640,312.54
								ทุกแสนสี่หมื่นสามร้อยสิบสองบาทห้าสิบลีตี่สตางค์

สำเนาถูกต้อง

*(Signature)*

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวสุกัญญา ต่านกระโทก)

ประธานกรรมการ

(นางสาววรรณชัช แซงทะเล)

กรรมการ

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

กรรมการ

(นายสุรชัย ศิริรัตน์)

กรรมการ

(นายสุกิจ ปินทะดิษฐ์)

กรรมการ