




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างป้ายทางเข้าหมู่บ้านหนองตาคง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาคง ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๗๙๙,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างป้ายทางเข้าหมู่บ้านหนองตาคง  
- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๘๙๐,๙๕๑.- บาท  
(แปดแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๕. บัญชีงบประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
  - ๕.๑. แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ พร.๕)
  - ๕.๒. แบบบัญชีกำหนดราคากลาง (แบบ พร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลาที่ ๔๐๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖
  ๑. น.ส.สุกัญญา ด้านกระโทก ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
  ๒. น.ส. วรธรรณภักดิ์ แฉงทะเล ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ
  ๓. นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
  ๔. นายทวีศักดิ์ เฟ็งสระเกษ ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ กรรมการ
  ๕. นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์ ตำแหน่ง นายช่างผังเมือง กรรมการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ  
(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา


(ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
(นางสาววรธรรณภักดิ์ แฉงทะเล)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
(นายทวีศักดิ์ เฟ็งสระเกษ)  
นายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
(นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์)  
นายช่างผังเมือง

  
(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล  
ผู้อำนวยการกองช่าง


พ.จ.ต.   
(สมนึก ชื่นอิสรา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ความเห็นปลัด อบต.

เห็นชอบ  
ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

.....



(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ความเห็น/คำสั่งนายก

- อนุมัติ แจ้งงานพัสดุดำเนินการจ้างตาม  
ระเบียบพัสดุต่อไป



(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

อนุมัติเมื่อวันที่..... ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๖

หมายเหตุ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.๐๑  
ก่อสร้างป้ายทางเข้าหมู่บ้านหนองตาคง )

ราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างป้ายทางเข้าหมู่บ้านหนองตาก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาก

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร จำนวน 2 ป้าย (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาก

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ประมาณการตาม

ราคาน้ำมันคิดที่ราคา 32.00 - 32.99 บาท

- แบบเลขที่ ๕.19 / 2566 จำนวน.....แผ่น

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

681,467.80 = 1.3074 = 890,951.00

ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย = - บาท

รวมค่างานก่อสร้าง = 890,951.00 บาท

กำหนดราคากลางเป็นเงินเพียง = 890,951.00 บาท

แปดแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน

รายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ ๕๐๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๖

.....

(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววรรธนะภักดิ์ แซงทะเล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิทศักดิ์ เฟิงสระเกษ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

( / ) เห็นชอบ

( ) ไม่เห็นชอบ

( / ) เห็นชอบ

( ) ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ .....

(พ.จ.ต.สมนึก ชื่นอิสรา)

ลงชื่อ .....

(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ลงชื่อ .....

(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

๒๙ พ.ค. ๒๕๖๖

อนุมัติเมื่อวันที่.....

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

สาเนาถูกต้อง

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างป้ายทางเข้าหมู่บ้านหนองตาคง หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร จำนวน 2 ป้าย (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง ในเขต อบต. ต.หนองบัวศาลา

แบบเลขที่ /2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

คำนวณราคาโดย นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์

ประมาณการเมื่อ 18 พฤษภาคม 2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานขุดดินฐานรากและถมคืน	74.88	ลบ.ม.	-	-	142.00	10,632.96	10,632.96	
1.2	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล.วางบนดิน	36.00	ลบ.ม.	-	-	70.00	2,520.00	2,520.00	
1.3	งานวัสดุรองกันฐานราก								
1.3.1	ทรายหยาบ	1.80	ลบ.ม.	290.00	522.00	104.00	187.20	709.20	
1.4	งานคอนกรีตรองกันฐานราก								
1.4.1	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.80	ลบ.ม.	1,093.00	1,967.40	426.00	766.80	2,734.20	
1.5	งานแบบหล่อคอนกรีต	116.60	ตร.ม.	269.45	31,417.87	-	-	31,417.87	
1.5.1	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	145.76	ตร.ม.	-	-	139.00	20,260.64	20,260.64	
1.5.2	ตะปู	46.64	กก.	60.00	2,798.40	-	-	2,798.40	
1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1.6.1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	- SR.24 dia. 9mm.	96.12	กก.	24.72	2,376.09	4.40	422.93	2,799.01	
1.6.2	เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย								
	- SD.40 dia. 12mm.	63.08	กก.	23.89	1,506.98	3.60	227.09	1,734.07	
	- SD.40 dia. 16mm.	44.22	กก.	23.54	1,040.94	3.60	159.19	1,200.13	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.88	กก.	102.39	602.05	-	-	602.05	
1.7	งานโครงหลังคาเหล็ก								
1.7.1	[100x50x20 หน้า2.3mm. 24.39.0กก./ท่อน	56.00	ท่อน	606.54	33,966.24	243.90	13,658.40	47,624.64	ค่าแรง10/กก.
1.7.1	[100x50x20 หน้า3.2mm. 34.0กก./ท่อน	48.00	ท่อน	857.01	41,136.48	340.00	16,320.00	57,456.48	ค่าแรง10/กก.
1.7.2	[1"x1" หน้า 1.2mm.	310.00	ท่อน	130.00	40,300.00	51.80	16,058.00	56,358.00	ค่าแรง10/กก.
1.7.4	[100x50 หน้า 2.3mm.	4.26	ท่อน	878.50	3,742.41	277.00	1,180.02	4,922.43	ค่าแรง10/กก.
1.7.4	Pipe. Dia.4" หน้า 3.2mm.	10.80	ท่อน	1,526.53	16,486.52	526.90	5,690.52	22,177.04	ค่าแรง10/กก.

หมายเหตุ: ราคาน้ำมันคิดที่ราคา 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร / ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง พาณิชนิคมจังหวัดนครราชสีมา เดือนเมษายน ปี2566 และราคาสี่ปี

(นางสาวสุกัญญา ต้านกระโทก) (นางสาววรรณระนงค์ แซงทะเล)

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

(นายทวีศักดิ์ เฟื่องสระเกษ)

(นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์)

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างป้ายทางเข้าหมู่บ้านหนองตาคง หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร จำนวน 2 ป้าย (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง ในเขต อบต. ต.หนองบัวศาลา

แบบเลขที่ /2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

คำนวณราคาโดย นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์

ประมาณการเมื่อ 18 พฤษภาคม 2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.8	งานทาสีโครงสร้างเหล็ก								
1.8.1	สีกันสนิม (กันสนิม 3เที่ยว)	283.28	ตร.ม.	32.00	9,064.96	35.00	9,914.80	18,979.76	
1.8.2	สีน้ำมัน (กันสนิม 1เที่ยว สีน้ำมัน 2เที่ยว)	30.92	ตร.ม.	41.00	1,267.72	38.00	1,174.96	2,442.68	
1.9	อุปกรณ์ยึด								
1.9.1	สลักยึดแผ่นหลังคา	4,127.00	ตัว	0.45	1,857.15	-	-	1,857.15	
1.10	งานคอนกรีต								
1.10.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240กก./ตร.ชม.	22.40	ลบ.ม.	1,902.95	42,626.08	419.00	9,385.60	52,011.68	
	รวม 1				232,679.29		108,559.11	341,238.40	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานมุงหลังคา								
2.1.1	แผ่นมุงหลังคาเขียวระโน รุ่นไทยคลาสสิก	161.20	ตร.ม.	574.20	92,561.04	80.00	12,896.00	105,457.04	12.80ม./ตร.ม.
2.1.2	ครอบสัน	36.00	ตัว	61.17	2,202.12	-	-	2,202.12	
2.1.3	ครอบปิดจั่ว	4.00	ตัว	65.91	263.64	-	-	263.64	
2.1.4	ครอบข้าง	32.00	ตัว	61.17	1,957.44	-	-	1,957.44	
2.1.5	ครอบข้างปิดชาย	8.00	ตัว	66.26	530.08	-	-	530.08	
2.1.6	ครอบสันตะเข้	16.00	ตัว	61.17	978.72	-	-	978.72	
2.1.7	ครอบปิดปลายตะเข้	8.00	ตัว	65.91	527.28			527.28	
2.1.8	ไม้เชิงชาย	127.00	ม.	91.90	11,671.30	45.00	5,715.00	17,386.30	
2.1.8	เสาสาระโน ขนาด3" ยาว1.00ม	4.00	ตัว	607.48	2,429.92	-		2,429.92	
2.2	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
2.2.1	ฝ้าเพดานระแนงไม้เทียม 3" โครงเหล็ก C-Line @0.40x0.60m.	102.60	ตร.ม.	220.00	22,572.00	112.00	11,491.20	34,063.20	

สำเนาถูกต้อง

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

(นางสาวสุกัญญา ต่านกระโทก)

ประธานกรรมการฯ

(นางสาววรรณระภา ช่างทะเล)

กรรมการฯ

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

กรรมการฯ

(นายทวีศักดิ์ เฟ็งสระเกษ)

กรรมการฯ

(นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์)

กรรมการฯ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างป้ายทางเข้าหมู่บ้านหนองตาคง หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร จำนวน 2 ป้าย (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง ในเขต อบต. ต.หนองบัวศาลา

แบบเลขที่ /2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

คำนวณราคาโดย นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์

ประมาณการเมื่อ 18 พฤษภาคม 2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
2.3.1	งานผนังก่ออิฐมวลเบา 1/2แผ่น	163.00	ตร.ม.	285.00	46,455.00	94.00	15,322.00	61,777.00	
2.3.2	เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล.	304.00	ม.	78.00	23,712.00	46.00	13,984.00	37,696.00	
2.3.3	งานฉาบปูนเรียบผนัง	163.20	ตร.ม.	26.00	4,243.20	95.00	15,504.00	19,747.20	
2.3.4	บัวปูนปั้นสำเร็จรูป 20cm.	28.00	ม.	84.11	2,355.14	25.23	706.54	3,061.68	ค่าแรง30%
2.3.5	บัวปูนปั้นสำเร็จรูป 15cm.	16.00	ม.	74.77	1,196.26	22.43	358.88	1,555.14	ค่าแรง30%
2.3.6	บัวปูนปั้นสำเร็จรูป 10cm.	65.60	ม.	65.42	4,291.59	19.63	1,287.48	5,579.07	ค่าแรง30%
2.3.7	บัวปูนปั้นสำเร็จรูป 5cm.	24.00	ม.	56.07	1,345.79	16.82	403.74	1,749.53	ค่าแรง30%
2.4	งานทาสี								
2.4.1	งานทาสีน้ำพลาสติก ภายนอก	163.20	ตร.ม.	46.00	7,507.20	34.00	5,548.80	13,056.00	
2.4.2	งานทาสีผ้าเปดาน	102.60	ตร.ม.	18.00	1,846.80	34.00	3,488.40	5,335.20	
2.5	งานป้ายชื่อหมู่บ้าน 6.00x1.00m.	2.00	ป้าย	12,438.42	24,876.84	-	-	24,876.84	รวมค่าแรง
	รวม 2				253,523.37		86,706.04	340,229.40	

สำเนาถูกต้อง

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

หมายเหตุ : ราคาน้ำมันคิดที่ราคา 32.00 - 32.99 บาท / ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือนเมษายน ปี2566 และราคาสิน

(นางสาวสุกัญญา ตำนกระโทก) (นางสาววรรณระภัก แสงทะเล) (นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล) (นายทวีศักดิ์ เพ็งสระเกษ) (นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์)  
ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ กรรมการฯ กรรมการฯ กรรมการฯ