

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสำนักแม่ชี หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๑๕,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 - ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร
 - ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๓๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมดิน ๑๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๙๙,๒๕๑.๘๑ บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบัดสตางค์)
๕. บัญชีงบประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑. แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๕.๒. แบบบัญชีกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลาที่ ๙๕๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|
| ๑. น.ส.สุกัญญา ด้านกระโทก | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๒. น.ส. วรธนะภักดิ์ แสงทะเล | ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | กรรมการ |
| ๓. นายเศรษฐสิทธิ พิชัยกุล | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๔. นายทวีศักดิ์ เฟ็งสระเกษ | ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ | กรรมการ |
| ๕. นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์ | ตำแหน่ง นายช่างผังเมือง | กรรมการ |

(ลงชื่อ)


(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(ลงชื่อ)


(นางสาววรธนะภักดิ์ แสงทะเล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(ลงชื่อ)


(นายเศรษฐสิทธิ พิชัยกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)



(นายทวีศักดิ์ เฟ็งสระเกษ)
นายช่างเขียนแบบ

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)


(นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์)
นายช่างผังเมือง

กรรมการฯ


(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นางสาววรรณะภักดิ์ ช่างทะเล)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ความเห็นปลัด อบต.

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

.....


(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ความเห็น/คำสั่งนายก

- อนุมัติ แจ้งงานพัสดุดำเนินการจ้างตาม
ระเบียบพัสดุต่อไป



(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

อนุมัติเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2566
.....

แบบ บก.๐๑ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำนักแม่ชี หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตะลุงปึกใหม่)

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสำนักแม่ชี หมู่ 10 บ้านหนองตะลุงปึกใหม่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะลุงปึกใหม่ ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา

วันที่ 27 กันยายน 2566 ประมาณการเลขที่ ๕๑ / 2566

ราคาน้ำมันคิดที่ราคา 30.00 - 30.99 บาท

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

365,966.73 = 1.3642 = 499,251.81

ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย = - บาท

รวมค่างานก่อสร้าง = 499,251.81 บาท

กำหนดราคากลางเป็นเงิน = 499,251.81 บาท

สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์

รายนามคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ ๑๕๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ 26 ก.ย. 2566

(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววรรณระภาค แซงทะเล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทวีศักดิ์ เฟ็งสระเกษ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

() เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ
(พ.จ.ต.สมนึก ชื่นอิสรา)

() เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ
(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ลงชื่อ

(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

อนุมัติเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2566

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสำนักแม่ชี หมู่ 10 บ้านหนองคะตุมปุ๊กใหม่

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร, ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 59.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 236.00 ตารางเมตร พร้อมถมดิน 15.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)

ประมาณราคา เมื่อวันที่

27 กันยายน 2566

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านหนองคะตุมปุ๊กใหม่

แบบเลขที่ ๖.๕๑ / 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	ประเภทงานทาง							
	งานรื้อย้าย							
	1.1 งานรื้อย้ายทางลาด	ตร.ม.	-	1.73	-	1.3642	2.36	-
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมความหนา 0.15ม.	ตร.ม.	-	115.20	-	1.3642	157.15	-
2	งานดิน							
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดทับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	916.00	10.94	10,021.04	1.3642	14.92	13,670.70
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทาง							
	3.1.1 งานรองพื้นทางดินบดทับแน่น	ลบ.ม.	15.00	88.83	1,332.45	1.3642	121.18	1,817.72
	3.1.2 งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	45.80	481.96	22,073.76	1.3642	657.48	30,113.02
4	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	4.1 งานผิวทาง							
	4.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1.1(1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	916.00	352.04	322,468.64	1.3642	480.25	439,911.71
	4.1.1(2) Expansion Joint	ม.	4.00	140.93	563.72	1.3642	192.25	769.02
	4.1.1(3) Contraction Joint	ม.	84.00	113.18	9,507.12	1.3642	154.40	12,969.61
	4.1.1(4) Longitudinal Joint	ม.	-	52.03	-	1.3642	70.97	-
	4.2.1 งานไหล่ทาง							
	4.2.1(1) งานไหล่หินคลุกทางบดทับแน่น ความหนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	-	350.85	-	1.3642	478.62	-
หมายเหตุ : ราคาน้ำมันคิดที่ราคา 30.00 - 30.99 บาท / ราคาหินคำวัสดุก่อสร้าง พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือนสิงหาคม ปี2566 และราคาสิบ								
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				365,966.73			
	FACTOR F					1.3642		
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ							499,251.81
						สิ้นส่นเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบัดสิบเอ็ดสตางค์		

(นางสาวสุกัญญา ตำนกระโทก)

ประธานกรรมการฯ

(นางสาววรรุภรณี แซงพะเล)

กรรมการฯ

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

กรรมการฯ

(นายทวีศักดิ์ เพ็งสระเกษ)

กรรมการฯ

(นายสุกิจ ปิ่นทะดิษฐ์)

กรรมการฯ